



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.  
เลขที่ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- อบต.มาบยางพร(สายบ้านตาเกิด-นายไก่อ)

เรียน ผกก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000613240 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.มาบยางพร(สายบ้านตาเกิด-นายไก่อ) บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ 2 ถนน ..... ตำบล ..... มาบยางพร อำเภอ ..... ปลวกแดง จังหวัด ..... ระยะของ ..... ขอใช้เพื่อ ..... ให้กับราษฎรที่อยู่อาศัย มีผู้ใช้ไฟ 30 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 30 ราย ไฟกำลัง ..... ราย โหลดรวมประมาณ 103.5 กว. รายละเอียดไฟกำลัง .....
3. ....
4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>แรงสูงภายใน</u>  | <input type="checkbox"/> ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน                                                       |
|                     | <input type="checkbox"/> ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน                                                  |
|                     | <input type="checkbox"/> พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร                                   |
|                     | <input type="checkbox"/> _____                                                                                            |
| <u>แรงสูงภายนอก</u> | <input checked="" type="checkbox"/> ปีกเสา คอ. ขนาด _____ 12 เมตร จำนวน _____ 4 ตัน                                       |
|                     | <input type="checkbox"/> ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน                                                  |
|                     | <input checked="" type="checkbox"/> พาดด้วยสายขนาด _____ 50 SAC ต.มม. จำนวน _____ 3 สาย ระยะทาง. _____ 120 เมตร           |
|                     | <input type="checkbox"/> _____                                                                                            |
| <u>หม้อแปลง</u>     | <input type="checkbox"/> ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด                      |
|                     | <input type="checkbox"/> ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน                                                  |
|                     | <input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด _____ 160 เควีเอ. จำนวน _____ 1 เครื่อง |
|                     | <input type="checkbox"/> _____                                                                                            |
| <u>แรงต่ำภายใน</u>  | <input type="checkbox"/> ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน                                                       |
|                     | <input type="checkbox"/> พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร                                   |
|                     | <input type="checkbox"/> ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด _____ จัดหาอุปกรณ์                           |
|                     | <input type="checkbox"/> _____                                                                                            |
| <u>แรงต่ำภายนอก</u> | <input checked="" type="checkbox"/> ปีกเสา คอ. ขนาด _____ 9 เมตร จำนวน _____ 12 ตัน                                       |
|                     | <input type="checkbox"/> ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน                                                  |
|                     | <input checked="" type="checkbox"/> พาดด้วยสายขนาด _____ 95AW ต.มม. จำนวน _____ 4 สาย ระยะทาง. _____ 1,550 เมตร           |
|                     | <input type="checkbox"/> พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร                           |
|                     | <input type="checkbox"/> _____                                                                                            |
| <u>คาปาซิเตอร์</u>  | <input type="checkbox"/> ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์                                |
|                     | จำนวน _____ ชุด                                                                                                           |
| <u>มิเตอร์</u>      | <input type="checkbox"/> ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์                                 |
|                     | จำนวน _____ ชุด                                                                                                           |
| <u>รีดลอน</u>       | <input type="checkbox"/> หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง                                     |

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.มายางพร(สายบ้านตาเกิด-นายไก่อ)

| แผนก                | งบ กฟภ.             |           | งบผู้ใช้ไฟ   |
|---------------------|---------------------|-----------|--------------|
|                     | ทำการ               | ลงทุน     |              |
| แรงสูง              |                     | 67,036.11 | 67,036.10    |
| หม้อแปลง            |                     |           | 170,999.64   |
| แรงต่ำ              |                     |           | 572,815.19   |
| รีดลอนแรงสูง        |                     |           |              |
| รีดลอนแรงต่ำ        |                     |           | 23,529.00    |
| รีดลอนหม้อแปลง      |                     |           | 4,056.00     |
| ค่าแรงขอทไลน์       |                     |           |              |
| ค่าสมทบแรงสูงภายนอก |                     |           | 13,000.00    |
| ไฟสาธารณะ           |                     |           | 88,919.78    |
|                     |                     |           |              |
| รวมเป็นเงิน         | 0.00                | 67,036.11 | 940,355.71   |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |           | 65,824.90    |
|                     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 67,036.11 | 1,006,180.61 |


เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,006,180.61 บาท ( หนึ่งล้านหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ )

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยื่นราคา 6 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผอ.ก.พ.อ.ป.ด. ... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมานี้ครั้งนี้อันใดให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม ( 130 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 394/2660


อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประยุทธ์ หวงเจริญ)

รจก.(ท) รัชชการแทน ผอ.กฟอ.ปลด.

๕๗ ก.พ. ๒๕๖๖



นายสาริต อนุสิทธิ์

รพ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผอ.บค.

๗ ๐๖ ๖๐