



จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๐
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- อบต.หนองไร่

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000615085 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.หนองไร่ บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 3 ถนน — ตำบล หนองไร่ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ราชบุรี
ขอใช้เพื่อ ศูนย์เด็กเล็ก มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบเข้า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 36 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 50 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส 22 เควี. ขนาด _____ เควีเอ. จำนวน _____ เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ 9 _____ เมตร จำนวน _____ 7 _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด _____ 95AW ต.มม. จำนวน _____ 4 _____ สาย ระยะทาง. _____ 220 _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์จำนวน _____ ชุด _____ จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
- จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

รีดดอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตรบบจำหน่าย

อบต.หนองไร่

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลงภายใน				
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอกใน				244,494.51
มิเตอร์				
รีดอนแรงสูง				
รีดอนหม้อแปลง				
รีดอนแรงต่ำ				
ฮอทไลน์				
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน				
หักค่าสำรวจออกแบบ				
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	0.00	244,494.51
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				17,114.62
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			0.00	261,609.13

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 261,609.13 บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าบาทสิบสามสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 0.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 419/2060

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายอรุณ สุขสว่าง

ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๐

FM-CO-19