



จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นางเทวีกา อยู่เย็น

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลด.แดง

ตามคำร้อง 120000614596 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางเทวีกา อยู่เย็น บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 3 ถนน — ตำบล แม่ น้ำ กู้ อำเภอ ปลด.แดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ หมู่บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 24 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 5 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 14 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 24 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 121.3 กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____
3. _____
4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9.12 เมตร จำนวน 2.12 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW.50SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 300 เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ _____

ไฟสาธารณะ

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25AW ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 400 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 400 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด AW ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส โวลท์ขนาด _____ กิโลวัตต์
- จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นางเทวีกา อยู่เย็น

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ซื้อไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			7,872.43
แรงสูง			335,350.73
หม้อแปลง			210,470.44
แรงต่ำ			178,585.97
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			26,862.25
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			
ค่าแรงต่อท่อน			16,553.10
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	791,694.92
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			55,418.64
		0.00	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
			847,113.56

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ซื้อไฟ จำนวน 847,113.56 บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทห้าสิบลบาทหกสตางค์) ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ซื้อไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ซื้อไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ซื้อไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./479/2560

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายอรุณ สุขสว่าง

ผจก.กฟอ.ปลด.

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐

FM-CO-19