



จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นายมานพ ถิ่นปรีดา

เรียน ผจก. PEA. ปลดวกแดง ผ่าน ชกก. (ท) PEA. ปลดวกแดง

ตามคำร้อง 120000592416 ลว. 15 พฤศจิกายน 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายมานพ ถิ่นปรีดา บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 4
ถนน — ตำบล ปลดวกแดง อำเภอ ปลดวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ หมู่บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 27 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลดวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 14 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 27 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 134.2 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินยอมออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

<u>แรงสูงภายนอก</u>	☒ ปักเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 10 ต้น
	☐ ปักเสาคอมมู คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW, 50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 350 เมตร
	☐ _____
<u>แรงสูงภายใน</u>	☐ ปักเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ ปักเสาคอมมู คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
<u>หม้อแปลง</u>	☐ ปักเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐ ปักเสาคอมมู คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐ _____
<u>แรงต่ำภายใน</u>	☐ ปักเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐ _____
<u>แรงต่ำภายนอก</u>	☒ ปักเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 16 ต้น
	☐ ปักเสาคอมมู คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 90 เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนสายคาขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
<u>กาปาซิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์ จำนวน _____ ชุด
<u>มิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีท.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์ จำนวน _____ ชุด
<u>รีดดอน</u>	☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ข้อมูลงานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายมานพ ถิ่นปรีดา

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			327,202.11
หม้อแปลง			206,252.74
แรงต่ำ			180,826.11
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			12,649.00
ไฟสาธารณะ			18,733.05
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			
ค่าแรงขอทไถ่			16,006.50
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	772,669.51
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			54,086.87
		0.00	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
			826,756.38

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 826,756.38 บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบแปดสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./3379/2009

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๕