



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ. ปลด.- การประปาส่วนภูมิภาค(สถานีจ่ายน้ำวัดมาบยางพร)
อ้างถึง หนังสือที่ มท.55912-4/30263 25 เมษายน 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน รจก.(ท) PEA. ปลด.

ตาม หนังสือ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ การประปาส่วนภูมิภาค(สถานีจ่ายน้ำวัดมาบยางพร) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 6 ถนน _____ ตำบล _____ มาบยางพร อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยะของขอใช้เพื่อ _____ สถานีจ่ายน้ำวัดมาบยางพร มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 180 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยืนยันคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ค.ม.ม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 40 เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12.2 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลงภายใน

- ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง 1 ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควี.อ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 400 /5 แอมป์
- จำนวน 2 ชุด


รีดออน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควี.อ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย การประสานภูมิภาค(สถานีจ่ายน้ำวัดมาบยางพร)


แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก			8,986.81	8,986.80
แรงสูงภายใน				112,063.04
หม้อแปลงภายใน				278,100.16
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	15,973.00			
รีดดอนแรงสูง				
รีดดอนหม้อแปลง				
รีดดอนแรงต่ำ				
ค่าฮอทไลน์				15,234.78
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				25,000.00
กำไรขั้นต้น				
รวมเป็นเงิน	15,973.00	0.00	8,986.81	439,384.78
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			30,756.93
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			470,141.71

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 470,141.71 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกค่าหากตามระเบียบ
สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 15,973.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 8,986.81 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


นายไพศาล พรหมวาศ
ผ.บ.ค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./21๒๖/๑๒๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชนาชัย กฤตชนาพันธ์)
รอง(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผอ.ก.กฟอ.ปลด.
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๕