



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ. ปลด.- การประปาส่วนภูมิภาค(สถานีผลิตน้ำมาบยางพร)
อ้างถึง หนังสือที่ มท.55912-4/3023 25 เมษายน 2559

เรียน ผกค. PEA. ปลด. ผ่าน รจก.(ท) PEA. ปลด.

ตาม หนังสือ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ การประปาส่วนภูมิภาค(สถานีผลิตน้ำมาบยางพร) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของ ขอใช้เพื่อ สถานีผลิตน้ำมาบยางพร มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 14 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 350 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยืนยันได้ออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาดอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 3 ตัน
- ☒ ปีกเสาดอม่อ คอ. ขนาด 0.30*0.30*4.50 เมตร จำนวน 1 ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 40 เมตร
- ☐

หม้อแปลงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง 1 ชุด
- ☐ ปีกเสาดอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 500 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาดอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีเลย์

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

การประปาส่วนภูมิภาค(สถานีผลิตน้ำมาบยางพร)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				128,120.37
หม้อแปลงภายใน				117,492.64
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์				
รีดออนแรงสูง				
รีดออนหม้อแปลง				
รีดออนแรงต่ำ				
ค่าฮอทไลน์				15,424.30
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				50,000.00
กำไรขั้นต้น				
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	0.00	311,037.31
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			21,772.61
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			332,809.92

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 332,809.92 บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)

กำหนดเป็นราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 0.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง สูง และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมชาติ
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๑๙๘๗/๒๕๖๗

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนชัย กฤตธนาพนธ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน พชจ.กฟอ.ปลด.

๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙