



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ 27 ธ.ค. 2559  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายเรวัติ นัยวัฒน์

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000582676 ลว. 10 ตุลาคม 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายเรวัติ นัยวัฒน์ บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ 6  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล \_\_\_\_\_ มายางพร อำเภอ \_\_\_\_\_ ปลวกแดง จังหวัด \_\_\_\_\_ ระยอง  
ขอใช้เพื่อ \_\_\_\_\_ ห้องแถว \_\_\_\_\_ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก  
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 9 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1  
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.  
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 68 ราย ไฟกำลัง \_\_\_\_\_ ราย โหลดรวมประมาณ 60 กว.  
รายละเอียดไฟกำลัง \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

## วิธีดำเนินการ

|              |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แรงสูงภายใน  | <input type="checkbox"/> ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน                                     |
|              | <input type="checkbox"/> ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน                                |
|              | <input type="checkbox"/> พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร                 |
|              | <input type="checkbox"/> _____                                                                          |
| แรงสูงภายนอก | <input checked="" type="checkbox"/> ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 5 ตัน                                 |
|              | <input type="checkbox"/> ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน                                |
|              | <input checked="" type="checkbox"/> พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 80 เมตร            |
|              | <input type="checkbox"/> _____                                                                          |
| หม้อแปลง     | <input checked="" type="checkbox"/> ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง 1 ชุด    |
|              | <input type="checkbox"/> ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน                                |
|              | <input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง |
|              | <input type="checkbox"/> _____                                                                          |
| แรงต่ำภายใน  | <input type="checkbox"/> ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน                                     |
|              | <input type="checkbox"/> พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร                 |
|              | <input type="checkbox"/> ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์               |
|              | <input type="checkbox"/> _____                                                                          |
| แรงต่ำภายนอก | <input type="checkbox"/> ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน                                     |
|              | <input type="checkbox"/> ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน                                |
|              | <input type="checkbox"/> พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร                 |
|              | <input type="checkbox"/> พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร         |
|              | <input type="checkbox"/> _____                                                                          |
| คาปาซิเตอร์  | <input type="checkbox"/> ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์              |
|              | จำนวน _____ ชุด                                                                                         |
| มิเตอร์      | <input type="checkbox"/> ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที. แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์              |
|              | จำนวน _____ ชุด                                                                                         |
| รีด้อน       | <input type="checkbox"/> หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง                   |

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายเรวัติ นัยวัฒน์

งบลงทุน (บาท) ของหน่วยงานราชการ

| แผนก                | งบ กฟภ.             |           | งบผู้ใช้ไฟ |
|---------------------|---------------------|-----------|------------|
|                     | ทำการ               | ลงทุน     |            |
| แรงสูง              |                     | 75,160.85 | 75,160.85  |
| หม้อแปลง            |                     |           | 229,713.13 |
| แรงต่ำ              |                     |           | 115,718.36 |
| รีดลอนแรงสูง        |                     |           |            |
| รีดลอนแรงต่ำ        |                     |           | 4,452.00   |
| รีดลอนหม้อแปลง      |                     |           |            |
| ค่าแรงขุดทไลน์      |                     |           | 15,442.30  |
| ค่าสมทบแรงสูงภายนอก |                     |           | 25,000.00  |
| ไฟฟ้าสาธารณะ        |                     |           |            |
| รวมเป็นเงิน         | 0.00                | 75,160.85 | 465,486.64 |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |           | 32,584.06  |
|                     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 75,160.85 | 498,070.70 |

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 498,070.70 บาท ( สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์ )

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดคิยราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ. จำนวน โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม ( 250 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมชาติ  
ผ.บ.ค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2731/8554

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ สุขสว่าง)  
ผจก.กฟอ.ปลวกแดง