



ถึง กฟอ.ปสค.

วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๕

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(ชวยสุพรรณ)

ตาม คำร้องเลขที่ 120000579847 ลว. 30 กันยายน 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย

และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซีพี ออดส์ จำกัด(ขอยสุพรรณ) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4

ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง

ขอใช้เพื่อ ร้านค้าขนาดใหญ่ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก

ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 14 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1

อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 60 กว.

รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 3 ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
- ☒ ร้อยล่อนเสา คอ.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 1 ต้น

หม้อแปลงภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั้งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนขาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบบัสตี.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
- จำนวน 3 ชุด

ร้อยล่อน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(ชอยสุพรรณ)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				82,347.96
แรงสูงภายใน				56,936.96
หม้อแปลงภายใน				223,240.54
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				7,495.45
มิเตอร์	16,015.00			
รีดดอนแรงสูง				3,221.00
รีดดอนหม้อแปลง				
รีดดอนแรงต่ำ				1,414.00
ค่าชอทไลน์				15,339.14
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
รวมเป็นเงิน	16,015.00	0.00	0.00	399,995.05
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			27,999.65
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			427,994.70

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 427,994.70 บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 16,015.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
หน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2573/2553

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.