



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๕
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (RYG-0372)
อ้างถึง คำร้องที่ 120000576173 ลว. 22 กันยายน 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (RYG-0372) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3
ถนน ตำบล ตาสีห์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ เสาสัญญาณโทรศัพท์ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 8 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เหมราช
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 15 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
แรงสูงภายใน	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
	☐
หม้อแปลง	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐
แรงต่ำภายใน	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐
แรงต่ำภายนอก	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
คาปาซิเตอร์	☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์ จำนวน ชุด
มิเตอร์	☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30(100) แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด
ร็อดออน	☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด(RYG-0372)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ไฟฟ้า
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				18,278.29
แรงสูงภายใน				46,170.79
หม้อแปลงภายใน				77,345.83
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	1,827.00			
รีดอนแรงสูง				
รีดอนหม้อแปลง				
รีดอนแรงต่ำ				
ค่าสอทไลน์				15,661.20
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				3,000.00
รวมเป็นเงิน	1,827.00	0.00	0.00	160,456.11
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			11,231.93
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			171,688.04

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 171,688.04 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 1,827.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

ผ.บ.ค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2525/2054

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

๕ ๕ ๓.๓. ๒๕๕๖