



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ. ปลด.- บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
อ้างอิง คำร้อง 120000566420 29 สิงหาคม 2559

เรียน ผบค. PEA. ปลด. ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 4
ถนน _____ ตำบล _____ หนองไร่ อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยะของ
ขอใช้เพื่อ สถานีเพิ่มแรงดัน มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 35 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

<u>แรงสูงภายใน</u>	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
	☐ ปีกเสาดอมือ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
	☐
<u>แรงสูงภายนอก</u>	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 34 ต้น
	☐ ปีกเสาดอมือ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 3300 เมตร
	☐
<u>หม้อแปลงภายใน</u>	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
	☐ ปีกเสาดอมือ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐
<u>แรงต่ำภายใน</u>	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐
<u>แรงต่ำภายนอก</u>	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ ปีกเสาดอมือ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
<u>กาปาซิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์ จำนวน ชุด
<u>มิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์ จำนวน ชุด
<u>รีดออน</u>	☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก			1,715,136.02	253,553.18
แรงสูงภายใน				53,660.54
หม้อแปลงภายใน				187,017.10
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				15,764.26
มิเตอร์	9,994.00			
รีดออนแรงสูง			50,838.00	
รีดออนหม้อแปลง				
รีดออนแรงต่ำ				23,622.00
ค่าชอทไลน์				15,649.20
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				5,000.00
กำไรขั้นต้น				
รวมเป็นเงิน	9,994.00	0.00	1,765,974.02	554,266.28
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			38,798.64
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			593,064.92

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 593,064.92 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกสิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 9,994.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 1,765,974.02 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
ทส.บค.

ที่ ก.2 ปลด-บค./๑๔๖๖ ๑๖๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมชาย กฤตธนาพันธ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผอ.กฟภ.ปด.

๒๕/ ก.ย. ๒๕๕๙