



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- อบต. ตาสีหรี (สายคลองกร้า-หนองค้ำกาว)
อ้างอิง หนังสือ ที่ รย 71803/867 ลว. 04 สิงหาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม _____ หนังสือ _____ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต. ตาสีหรี (สายคลองกร้า-หนองค้ำกาว) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 3
ถนน _____ ตำบล _____ ตาสีหรี อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยะของ
ขอใช้เพื่อ _____ รายครัวที่อยู่อาศัย มีผู้ใช้ไฟ 10 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ _____ มาบเข้า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย ไฟกำลัง 10 ราย โหลดรวมประมาณ 3.3 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☐	ปักเสา คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน					
	☐	ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน					
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ต.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร				
	☐									
แรงสูงภายนอก	☒	ปักเสา คอ. ขนาด	12	เมตร	จำนวน	14	ตัน			
	☐	ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		ตัน			
	☒	พาดด้วยสายขนาด	50 SAC	ต.มม.	จำนวน	2	สาย ระยะทาง.	520	เมตร	
	☒	รื้อถอนเสา คอ. ขนาด	12	เมตร	จำนวน	5	ตัน	กิ่งกล้าง		
หม้อแปลง	☐	ปักเสา คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน	ตัน	ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง		ชุด	
	☐	ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		ตัน			
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ	1	เฟส	22	เควี. ขนาด	30	เควี. จำนวน	1	เครื่อง
	☐									
แรงต่ำภายใน	☐	ปักเสา คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		ตัน			
	☐	พาดด้วยสายขนาด		ต.มม.	จำนวน		สาย ระยะทาง.		เมตร	
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด		วัตต์	จำนวน		ชุด		จัดหาอุปกรณ์	
	☐									
แรงต่ำภายนอก	☒	ปักเสา คอ. ขนาด	9	เมตร	จำนวน	15	ตัน			
	☐	ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		ตัน			
	☒	พาดด้วยสายขนาด	50 AW	ต.มม.	จำนวน	2	สาย ระยะทาง.	480	เมตร	
	☐	พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด		ต.มม.	จำนวน		สาย ระยะทาง.		เมตร	
	☒	รื้อถอนเสา คอ. ขนาด	8	เมตร	จำนวน	13	ตัน	กิ่งกล้าง		
กาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ		เฟส		โวลท์ ขนาด		กิโลวาร์		
มิเตอร์	☐	ติดตั้งมิเตอร์		แอมป์	ประกอบซีที. แรงต่ำ ขนาด		/5	แอมป์		
		จำนวน		ชุด						
รื้อถอน	☒	หม้อแปลงระบบ	1	เฟส	ขนาด	30	เควี. จำนวน	1	เครื่อง	

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.ตาสีหรี (สายคลองกร้า-หนองค้ำกาว)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง		183,083.86	183,083.86
หม้อแปลง			30,418.66
แรงต่ำ			29,100.45
รีดออนแรงสูง			6,751.00
รีดออนแรงต่ำ			19,052.00
รีดออนหม้อแปลง			3,822.00
ค่าแรงชอทไลน์			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			
ไฟสาธารณะ			
รวมเป็นเงิน	0.00	183,083.86	272,227.97
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		19,055.96
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	183,083.86	291,283.93

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 291,283.93 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.


ทั้งนี้ให้...ผจก. PEA. ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง

มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ. คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (30 เควี.เอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด

หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกรื้อถอนมูลค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด

และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



นายไพศาล ธรรมชาต
พ.บ.ค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2106/2559

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(อาทิตย์ ตางานทอง)

พจน.๓ รักษาการแทน ผจก.กฟภ.ปทุมธานี

25 ส.ค. 2559