



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- อบต. ตาสีหรี (สายใต้สูง-เขาน้อย)
อ้างถึง หนังสือ ที่ รย 71803/867 ลว. 04 สิงหาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม หนังสือ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต. ตาสีหรี (สายใต้สูง-เขาน้อย) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 2 ถนน ตำบล ตาสีหรี อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ ราษฎรที่อยู่อาศัย มีผู้ใช้ไฟ 20 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 20 ราย โหลดรวมประมาณ 66 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
 ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
 ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
 ☐

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 8 ตัน
 ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
 ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 300 เมตร
 ☐

หม้อแปลง ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
 ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
 ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
 ☐

แรงต่ำภายใน ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
 ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 460 เมตร
 ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
 ☐

แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 9 ตัน
 ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
 ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 460 เมตร
 ☐ พาดด้วยสายเมนสายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
 ☒ รื้อถอนเสา คอ. ขนาด 8 เมตร จำนวน 11 ตัน ก็นคลัง

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
 จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
 จำนวน ชุด

รื้อถอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.ตาสีบทรี(สายใต้ฐาน-เขาน้อย)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง		126,969.48	126,969.48
หม้อแปลง			181,757.06
แรงต่ำ			191,108.88
ร็อดอนแรงสูง			
ร็อดอนแรงต่ำ			17,331.00
ร็อดอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขุดไลน์			15,337.54
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			10,000.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			30,497.18
รวมเป็นเงิน	0.00	126,969.48	573,001.14
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		40,110.08
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	126,969.48	613,111.22

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 613,111.22 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)
ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือ โครงการที่แจ้ง
มาในครั้งนี้นั้นให้ กฟภ. คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมชาติ
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด-บค./๘๑๖๒/๒๕๕๙
อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(อาทิตย์ ตะพานทอง)
พจน.๔ รักษาการแทน ผจก.กฟภ.ปลวพณเขต

25 ส.ค. 2559