



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 24 ธ.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บจ. เจเคเอส พีวเจอร์
อ้างถึง คำร้องที่ 120000514255 ลว. 10 มีนาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บจ. เจเคเอส พีวเจอร์ บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 4
ถนน — ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ราชบุรี
ขอใช้เพื่อ หมู่บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 36 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟฟ้า
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 4
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 10 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 36 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 115.5 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 9.12 เมตร จำนวน 1.13 ตัน
	☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW.50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 250 เมตร
แรงสูงภายใน	☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
หม้อแปลง	☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
ไฟสาธารณะภายใน	☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 25AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 400 เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
แรงต่ำภายนอก	☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 15 ตัน
	☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 400 เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
กาปาซิเตอร์	☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
	จำนวน _____ ชุด
มิเตอร์	☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
	จำนวน _____ ชุด
ร็อดออน	☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บจ.เจเคเอส ฟีวเจอร์

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			399,250.21
หม้อแปลง			256,085.06
แรงต่ำ			298,673.21
ไฟสาธารณะภายใน			40,413.61
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
ค่าแรงฮอทไลน์			16,295.10
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			5,400.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,027,117.19
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		71,898.20
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,099,015.39

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,099,015.39 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันสิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปสค.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมวงค์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปสค.-บค. 502 / 2559

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตชนาพนธ์)

รจก.(ท.) ภาวการเขต ผจก.กฟอ.ปสค.