



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๕
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
อ้างถึง คำร้องที่ 120000525177 ลว. 21 เมษายน 2559

เรียน ผบค. PEA. ปลด. ผ่าน รกค.(ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 3
ถนน ตำบล แม่น้ำคู่ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ร้านค้าขนาดใหญ่ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 75 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ยืนยันคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

☒ บักเสาคอร. ขนาด	12	เมตร	จำนวน	1	ตัน
☐ บักเสาคอม้อ คอร. ขนาด			เมตร	จำนวน	ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด	50 SAC	ต.มม.	จำนวน	3	สาย ระยะทาง. 20 เมตร

☐
แรงสูงภายนอก ☐ บั๊กเส้า คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ บั๊กเส้าตอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดค้ำยันสายขนาด ต.ม.ม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร

☐

หม้อแปลง ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั้ร้านหม้อแปลง ชุด

☐ บั๊กเสาคอม้อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน

☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง

☐
แรงต่ำภายใน
☐ ปีกเสาเคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์

แรงต้านภายนอก

☐ ปีกเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ต้น

☐ ปีกเสาคอม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ต้น

☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร

☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร

☐

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตร์

จำนวน ชุด

มเตอร ☒ คคคจมเตอร 5 แอมป์ ประกอบชท.แรงค้าขนาด 150 /5 แอมป์
จ้ำนวน 3 ชุด

ข้อ ๑๖ ☐ หมีอแปลงระบบ เฟส ขนาด เควเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรวจจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				53,495.43
หม้อแปลงภายใน				238,175.46
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	17,460.00			
รื้อถอนแรงสูง				
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงต่ำ				
ค่าฮอทไลน์				15,175.40
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
รวมเป็นเงิน	17,460.00	0.00	0.00	316,846.29
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				22,179.24
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				339,025.53

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 339,025.53 บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันยี่สิบห้าบาทห้าสิบบสามสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกค่าหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรวจจ่าย จำนวน 17,460.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมชา

หน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1017/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนชัย กิตติธนาพนธ์)

รจก.(ท.)บริษัท กฟภ. จำกัด

๒๒ เม.ย. ๒๕๕๙