



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 21 ส.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด. - บริษัท ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด(มหาชน)
อ้างถึง คำร้องที่ 120000514154 ลว. 10 มีนาคม 2559

เรียน ผบค. PEA. ปลด. ผ่าน รกค.(ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด(มหาชน) บ้านเลขที่ 9/20 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ สำนักงานธนาคาร มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 1 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 4 อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 1 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 100 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินยอมออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
- จำนวน 3 ชุด

รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ทรานการแห่งประเทศไทย จำกัด(มหาชน)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	ตำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				13,034.04
แรงสูงภายใน				70,540.11
หม้อแปลงภายใน				255,168.13
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	15,916.00			
รื้อถอนแรงสูง				
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงต่ำ				
ค่าสหออนไลน์				15,396.30
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
รวมเป็นเงิน	15,916.00	0.00	0.00	364,138.58
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				25,489.70
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				389,628.28

เงินลงทุนส่วนที่เงินผู้ใช้ไฟ จำนวน 389,628.28 บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทยี่สิบแปดสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบตำรองจ่าย จำนวน 15,916.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง ค่า และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

ทพ.บค

ที่ ก.2 ปลด-บค. 745/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(อาทิตย์ ตะพานทอง)

พ.ท.๕ รักษาการแทน ผอ.กฟภ.ปทุมธานี

22 มี.ค. 2559