



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 25 พ.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บจ. เอสเตท กรุป (ประเทศไทย)
อ้างถึง คำร้องที่ 1200000528349 ลว. 03 พฤษภาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลด. แดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บจ. เอสเตท กรุป (ประเทศไทย) บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 4 ถนน — ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ หมู่บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 25 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 14 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 25 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 75.3 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

<u>แรงสูงภายนอก</u>	☒ ปักเสา คอ. ขนาด 9.12 เมตร จำนวน 1.2 ต้น
	☐ ปักเสาต่อมือ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW.50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 100 เมตร
	☐ _____
<u>แรงสูงภายใน</u>	☐ ปักเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ ปักเสาต่อมือ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
<u>หม้อแปลง</u>	☐ ปักเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐ ปักเสาต่อมือ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐ _____
<u>ไฟสาธารณะ</u>	☐ ปักเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 25AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 250 เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐ _____
<u>แรงต่ำภายนอก</u>	☒ ปักเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 13 ต้น
	☐ ปักเสาต่อมือ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 250 เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
<u>กาปาซิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์ จำนวน _____ ชุด
<u>มิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์ จำนวน _____ ชุด
<u>รีดลอน</u>	☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บจ.เอสเคที กรุป (ประเทศไทย)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			132,486.20
หม้อแปลง			208,617.40
แรงต่ำ			215,330.17
รีด่อนแรงสูง			
รีด่อนหม้อแปลง			
รีด่อนแรงต่ำ			
ไฟฟ้าสาธารณะ			27,746.62
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			10,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			2,100.00
ค่าแรงขอทไลน์			16,439.10
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	607,719.49
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		42,540.36
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		650,259.85

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้งาน จำนวน 650,259.85 บาท (หกแสนห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้งานจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปสค.... แจ้งผู้ใช้งาน มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือ โครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้งานมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรหมวงศ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปสค.-บค./1244/2560

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชนชัย กตตนาพันธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปสค.