



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 26 ก.พ. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท โซควรกุล จำกัด (โครงการโซควติ)
อ้างถึง คำร้องที่ 120000502525 ลว. 01 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ผกค. PEA. ปลด. ผ่าน รกค. (ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท โซควรกุล จำกัด (โครงการโซควติ) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 3 ถนน ตำบล แม่น้ำคู่ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ โครงการโซควติ มีผู้ใช้ไฟ 114 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 5 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 3 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 114 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 376.2 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยินยอมออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☐	ปักเสา คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน
	☐	ปักเสาคอมมู คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ต.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง. เมตร
	☐				
แรงสูงภายนอก	☒	ปักเสา คอ. ขนาด	9 , 12	เมตร	จำนวน 1 , 18
	☐	ปักเสาคอมมู คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน
	☒	พาดด้วยสายขนาด	50 SAC	ต.มม.	จำนวน 3
	☐			สาย ระยะทาง.	270 เมตร
	☐				
หม้อแปลง	☐	ปักเสา คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน
	☐	ปักเสาคอมมู คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ	3 เฟส 22 เควี. ขนาด	160 เควี.เอ.	จำนวน 3 เครื่อง
	☐				
แรงต่ำภายใน	☐	ปักเสา คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน
	☒	พาดด้วยสายขนาด	25 AW	ต.มม.	จำนวน 1
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด		วัตต์	จำนวน
	☐				ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐				
แรงต่ำภายนอก	☒	ปักเสา คอ. ขนาด	9	เมตร	จำนวน 59
	☐	ปักเสาคอมมู คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน
	☒	พาดด้วยสายขนาด	95 AW	ต.มม.	จำนวน 4
	☒	พาดด้วยสายเมนขาขนาด	95AW	ต.มม.	จำนวน 4
	☐			สาย ระยะทาง.	1,100 เมตร
	☐				40 เมตร
	☐				
คาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ		เฟส	โวลท์ ขนาด
		จำนวน			กิโลวัตต์
มิเตอร์	☐	ติดตั้งมิเตอร์		แอมป์	ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด
		จำนวน			ชุด 15 แอมป์
รีดลอน	☐	หม้อแปลงระบบ		เฟส ขนาด	เควี.เอ
				จำนวน	เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท โขจรรูท จำกัด(โครงการโซควติ)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ไฟฟ้า
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			436,462.06
หม้อแปลง			754,160.76
แรงต่ำ			935,708.82
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขอทไลน์			15,281.54
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			48,000.00
ไฟสาธารณะ			171,439.35
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	2,361,052.53
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		165,273.68
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		2,526,326.21

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 2,526,326.21 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกค่าหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด... แจ้งผู้ไฟฟ้า มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ. คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (480 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 ปลด.-บค. 622/2559

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนะชัย กฤตธนาพนธ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก. กฟภ. ปลด.

26 ก.พ. 2559



นายสาริต อนุสิทธิ์

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผผ.บค.

26 ก.พ. 2559