



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ วันที่ 25 ก.พ. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นายอานัส สายมาษา
อ้างถึง คำร้องที่ 120000499739 สว. 21 มกราคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายอานัส สายมาษา บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 2
ถนน — ตำบล มาย่างพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ อาคารพาณิชย์ มีผู้ใช้ไฟ 15 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 15 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 15.6 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
แรงสูงภายใน	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
หม้อแปลง	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐ _____
แรงต่ำภายใน	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐ _____
แรงต่ำภายนอก	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 300 เมตร
	☒ พาดด้วยสายเมนสายกลางขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 70 เมตร
	☐ _____
กาปาซิเตอร์	☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
	จำนวน _____ ชุด
มิเตอร์	☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
	จำนวน _____ ชุด
ร็อดออน	☒ หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายอานัส สาขมาษา

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			131,932.66
แรงต่ำ			162,198.75
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			4,311.00
รื้อถอนแรงต่ำ			1,345.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			
ค่าแรงฮอทไลน์			6,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			1,500.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	307,287.41
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		21,510.12
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		328,797.53

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 328,797.53 บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดอื่นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 แควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



นายสาริต อนุสิทธิ์

ขผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค. 512/2009

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนาชัย กฤตธนาพนธ์)

รชก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.