



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.  
เลขที่ วันที่ 23 ส.ค. 2559  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท สีสวัสดิ์ กรุป จำกัด (โครงการ สีสวัสดิ์)  
อ้างถึง คำร้องที่ 120000509413 ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

## รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท สีสวัสดิ์ กรุป จำกัด (โครงการ สีสวัสดิ์) บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ 1 ถนน ..... ตำบล ..... ปลวกแดง อำเภอ ..... ปลวกแดง จังหวัด ..... ระเบียบของขอใช้เพื่อ ..... โครงการ สีสวัสดิ์ มีผู้ใช้ไฟ 179 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 179 ราย ไฟกำลัง ..... ราย โหลดรวมประมาณ 617.55 กว. รายละเอียดไฟกำลัง .....
3. ....
4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

## วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน ☐ บีกเสา คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น

☐ บีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น

☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร

☐

แรงสูงภายนอก ☒ บีกเสา คอร. ขนาด ..... 12 ..... เมตร จำนวน ..... 68 ..... ต้น

☐ บีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น

☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ..... ต.มม. จำนวน 3 ..... สาย ระยะทาง. .... 3,800 ..... เมตร

☐

หม้อแปลง ☐ บีกเสา คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ..... ชุด

☐ บีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น

☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 ..... เควีเอ. จำนวน 5 ..... เครื่อง

☐

แรงต่ำภายใน ☐ บีกเสา คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น

☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ..... ต.มม. จำนวน 1 ..... สาย ระยะทาง. .... 1,500 ..... เมตร

☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ..... วัตต์ จำนวน ..... ชุด ..... จัดหาอุปกรณ์

☐

แรงต่ำภายนอก ☒ บีกเสา คอร. ขนาด ..... 9 ..... เมตร จำนวน ..... 79 ..... ต้น

☐ บีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น

☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ..... ต.มม. จำนวน 4 ..... สาย ระยะทาง. .... 1,500 ..... เมตร

☐ พาดด้วยสายเมนขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร

☒ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 19 ต้น คืนคลัง

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ ..... เฟส ..... โวลท์ ขนาด ..... กิโลวาร์

จำนวน ..... ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ ..... แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด ..... /5 แอมป์

จำนวน ..... ชุด

รื้อถอน ☐ หม้อแปลงระบบ ..... เฟส ขนาด ..... เควีเอ จำนวน ..... เครื่อง

# เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท สีสวัสดิ์ กรุป จำกัด(โครงการ สีสวัสดิ์)

| แผนก                | งบ กฟภ.             |              | งบผู้ใช้ไฟ   |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                     | ทำการ               | ลงทุน        |              |
| แรงสูง              |                     | 1,781,070.81 | 1,232,983.15 |
| หม้อแปลง            |                     |              | 1,245,943.75 |
| แรงต่ำ              |                     |              | 967,680.02   |
| รื้อถอนแรงสูง       |                     |              |              |
| รื้อถอนแรงต่ำ       |                     |              | 23,225.00    |
| รื้อถอนหม้อแปลง     |                     |              |              |
| ค่าแรงฮอทไลน์       |                     |              |              |
| ค่าสมทบแรงสูงภายนอก |                     |              | 80,000.00    |
| ไฟสาธารณะ           |                     |              | 161,904.17   |
|                     |                     |              |              |
| รวมเป็นเงิน         | 0.00                | 1,781,070.81 | 3,711,736.09 |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |              | 259,821.53   |
|                     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 1,781,070.81 | 3,971,557.62 |

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3,971,557.62 บาท ( สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์ )

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกค่าหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.เปา.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม ( 800 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมยาศ  
ท.น.ค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./779/2559

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( อาทิตย์ ตาพานทอง )

ผช.ร. รักษาการแทนผจก.กฟภ.ปลวกแดง

23 มี.ค. 2559