



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 25 พ.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บจ. เจเคเอส พีวเจอร์
อ้างถึง คำร้องที่ 120000533707 ลว. 23 พฤษภาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บจ. เจเคเอส พีวเจอร์ บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 4 ถนน — ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ หมู่บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 55 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 4 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 4 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 55 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 87.3 กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้เขียนคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9.12 เมตร จำนวน 1.6 ตัน
	☐ ปีกเสาทอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW.50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 130 เมตร
	☐ _____
แรงสูงภายใน	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☐ ปีกเสาทอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
หม้อแปลง	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐ ปีกเสาทอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160,100 เควีเอ. จำนวน 1.1 เครื่อง
	☐ _____
ไฟสาธารณะ	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 25AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 500 เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐ _____
แรงต่ำภายนอก	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 35 ตัน
	☐ ปีกเสาทอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 500 เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
กาปาซิเตอร์	☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
	จำนวน _____ ชุด
มิเตอร์	☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
	จำนวน _____ ชุด
รีดลอน	☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บจ.เจเคเอส ทีวีเจอร์

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			214,081.90
หม้อแปลง			459,808.30
แรงต่ำ			510,387.05
ไฟสาธารณะ			66,425.94
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			26,000.00
ค่าแรงขอทโถน			16,439.10
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			4,800.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,292,942.29
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			90,505.96
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,383,448.25

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,383,448.25 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขั้นต่ำ 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160,100 เคลวีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1203/2669

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสนาชัย กฤตธนาพันธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปด.