



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท เดอะ เน็กซ์ แอสเซท จำกัด (เดอะเน็กซ์ วิลเลจ)
อ้างถึง คำร้องที่ 120000546163 ลว. 28 มิถุนายน 2559

เรียน ผอ.ก. PEA. ปลด. ผ่าน รก.ก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เดอะ เน็กซ์ แอสเซท จำกัด (เดอะเน็กซ์ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 3 ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง) ขอใช้เพื่อ โครงการ เดอะเน็กซ์ วิลเลจ มีผู้ใช้ไฟ 179 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 14 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 2 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 179 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 590.7 กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยินยอมออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 , 12 เมตร จำนวน 1 , 23 ตัน
- ☐ ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 380 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 3 ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง 3 ชุด
- ☐ ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 600 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 51 ตัน
- ☐ ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 850 เมตร
- ☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 95AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 970 เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตรบบจำหน่าย

บริษัท เดอะ เน็กซ์ แอสเซท จำกัด(เดอะเน็กซ์ วิลเลจ)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			595,282.34
หม้อแปลง			995,230.05
แรงต่ำ			1,033,342.08
รื้อถอนแรงสูง			18,558.00
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขอทไลน์			15,351.94
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			75,000.00
ไฟสาธารณะ			106,937.43
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	2,839,701.84
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		198,779.13
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	3,038,480.97

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3,038,480.97 บาท (สามล้านสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.เปา.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นั้นคิดให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (750 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ขึ้นคิดชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมยวด
 ทผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1684 1977๓
 อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๑-๖ ก.ก. ๒๕๕๕