



จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- น.ส.อนงค์ ถึงแสง

เรียน ผจก. PEA. ปลดวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลดวกแดง

ตามคำร้อง 120000647721 ทว. 5 มิถุนายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.อนงค์ ถึงแสง บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 3
ถนน — ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ หมู่บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 35 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 35 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 78.9 ทว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 3 ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW.SOSAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 60 เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั้ร้นหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 250 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส โวลท์ ขนาด _____ กิโลวาร์
- จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

น.ส.อนงค์ ถึงแสง

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			61,871.60
หม้อแปลง			148,974.58
แรงต่ำ			81,696.61
รีดอทแรงสูง			
รีดอทหม้อแปลง			
รีดอทแรงต่ำ			3,514.00
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			10,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			
ค่าแรงขอทไลน์			
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	306,056.79
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		21,423.98
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		327,480.77

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 327,480.77 บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกค่าหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้งไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ค่าหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปสค.... แจ้งผู้ใช้งไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
มาในครั้งนี้นั้นให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงาน รายละเอียด
และหนังสือของผู้ใช้งไฟมาด้วยแล้ว



นายสาริต อนุสิทธิ์

ชม.บค. ปฏิบัติงานแทน ผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 152 / 2560

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุรพงษ์ เครือวัง)

ผจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปสค.แดง

๑๕ มี.ย. ๒๕๖๐