



จาก ผบค. PEA. ปลัด ถึง ผอ.ก. PEA. ปลัด.
 เลขที่ วันที่ ๕๔ ส.ก. ๒๕๖๐
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลัด.- บจ. โพลีแลนด์ ฟร็อพเพอร์ตี้

เรียน ผอ.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน ชก.(ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000654482 ลว. 26 มิถุนายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้ขายนั้น ผบค.PEA.ปสด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บจ.โพธิ์แลนด์ หรือฟเฟอร์ตี้ บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 1 ถนน — ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ หมู่บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 36 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูง 1 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 20 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 36 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 136.3 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50SAC ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 200 เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ _____

ไฟสาธารณะ

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 200 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 20 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 200 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
- จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

รีลล่อน

- ☒ หม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ข้อมูลขยายเขตระบบจำหน่าย

บจ.โพธิ์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง		53,441.73	
หม้อแปลง			175,425.18
แรงต่ำ			270,047.62
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			4,170.00
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			30,191.75
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			13,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			
ค่าแรงฮอทไลน์			16,486.50
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	53,441.73	504,321.05
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			35,302.47
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
		53,441.73	539,623.52

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 539,623.52 บาท (ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นั้นดีให้ กฟผ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2120/2560

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๕๗ ส.ก. ๒๕๖๐

แบบฟอร์ม 1

การคิดประมาณการค่าใช้จ่ายการให้บริการด้านฮอตไลน์สำหรับ ผู้ใช้ไฟที่เป็นลูกค้าของ กฟภ.
หน่วยฮอตไลน์ ดังกัศ กฟอ.ปลวกแดง

ที่	รายละเอียด	เป็นเงิน (บาท)
1	ค่าแรงพนักงานฮอตไลน์ กรณีปฏิบัติงานวันปกติ [☒] ค่าแรงพนักงานฮอตไลน์ กรณีปฏิบัติงานในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดตามประกาศ กฟภ. [☐] ค่าแรงพนักงานฮอตไลน์	9,000.00 -
2	ค่าเครื่องมือและยานพาหนะ [☐] ฮอตสตึก [☒] กระเช้า ระบบ 22-33 kV [☐] กระเช้า ระบบ 115 kV [☐] รถบรรทุกน้ำ	- 3,200.00 - -
3	ค่าเบ็ดเตล็ด คิด 5% ของ (1 + 2)	610.00
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ คิด 5% ของ (1 + 2 + 3)	640.50
5	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของพนักงาน [☒] ค่าเบี้ยเลี้ยง [☐] ค่าที่พัก	1,500 -
6	ค่าใช้จ่ายของรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงาน [☐] ฮอตสตึก (ระยะทาง x ราคาน้ำมัน x 1) [☒] กระเช้า ระบบ 22-33 kV / 115 kV (ระยะทาง x ราคาน้ำมัน x 2) [☐] กระเช้า ระบบ 22-33 kV / 115 kV พร้อมรถพ่วงฉีดน้ำ (ระยะทาง x ราคาน้ำมัน x 2.2) [☐] รถบรรทุกน้ำ (ระยะทาง x ราคาน้ำมัน x 1)	- 1,536.00 - -
*รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (1+2+3+4+5+6)		16,486.50

*หมายเหตุ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แบบเลขที่ มก.วส. 01 / 2552

เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2552