



จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
 เลขที่ _____ วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นายเคสินทร์ ชนะสระแบ่ง

เรียน ผอ.ก.พอ.ปลวกแดง ผ่าน รก. (ท) กพอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000705149 ลว. 13 ธันวาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปตท ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายเดจันทร ชนะสะแบง บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 1 ถนน — ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 8 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 30 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 8 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 16.36 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้เขียนคือลูกค้าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควี.อ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 คัน
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

ไฟสาธารณะ

- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

รื้อถอน

- ☒ หม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 3 เควี.อ. จำนวน 100 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายเตชินทร์ ชนะสะแบง

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			44,496.41
แรงต่ำ			47,058.56
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			4,310.07
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			6,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			
ค่าแรงขุดท่อน้ำ			
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	101,865.04
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		7,130.55
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		108,995.59

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 108,995.59 บาท (หนึ่งแสนแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปตด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปตด.-บค./107/2061

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปตด.

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑