



ເງິນ

ពឹង

วันที่

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปตด.-

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด (โครงการบ้านดี เดอะวิลล์)

ตาม คำร้องเลขที่

120000663622

ลว.

26 มิถุนายน 2560

แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย

และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น พบก. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ดี-แลนด์ กรุป จำกัด(โครงการบ้านดี เด บ้านเลขที่

หมู่ที่

5

ถนน

ตำบลด

ปลวกแดง

จำเริญ

ปลวกแดง

จังหวัด

50910.9

ขอใช้เพื่อ

โครงการบ้านดี เคอะวัลเลย์

มีผู้เข้าใจ

412

412 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก

ระบบจำหน่ายแรงสูง

3

๒๒ เควี่.

วงจรถัก

7

ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ

มาบจ่า

อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ

8

กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย

412

ตั้ง

ราย โหลตรวมประมาณ

1421.4 კვ.

รายตะเอบดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 , 12 , 12.20 เมตร จำนวน 3 , 29 , 5 ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 720 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 , 160 เควี.อ. จำนวน 1 , 2 เครื่อง
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควี.อ. จำนวน 5 เครื่อง

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 3,140 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 173 ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 2,500 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซีเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซีเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควี.อ. จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ดี-แลนด์ กรุป จำกัด (โครงการบ้านดี เดอะวิลล์)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			1,052,768.91
หม้อแปลง			1,550,414.94
แรงต่ำ			2,010,616.62
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
มีเตอร์ภายใน			12,831.77
ค่าแรงขุดท่อน			15,202.40
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			167,000.00
ไฟสาธารณะ			341,680.77
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	5,150,515.41
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		360,536.08
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		5,511,051.49

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 5,511,051.49 บาท (ห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดอัตราค่า 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ. กำหนดโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (1,670 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรมธาตุ
 ผ.บ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 2169/2560
 อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)
 รองผู้จัดการ (เทคนิค) รักษาการแทน
 ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง