



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- อบต.มาบยางพร(สำนักงานแห่งใหม่)

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000709913 ลว. 5 มกราคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.มาบยางพร(สำนักงานแห่งใหม่) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 6
ถนน ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของ
ขอใช้เพื่อ สำนักงาน อบต.มาบยางพร มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 9 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 500 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ตัน
☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 40 เมตร
☐

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ตัน
☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลงภายใน ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง 1 ชุด
☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 1000 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

แรงต่ำภายใน ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด

รีดลอน ☒ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย อบต.มาบยางพร(สำนักงานแห่งใหม่)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรวจจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				24,147.51
แรงสูงภายใน				101,777.27
หม้อแปลงภายใน				689,886.84
แรงต่ำภายใน				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	104,985.32			
รีดตอนแรงสูง				
รีดตอนหม้อแปลง				
รีดตอนแรงต่ำ				
ค่าสหออนไลน์				15,947.18
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				100,000.00
รวมเป็นเงิน	104,985.32	0.00	0.00	931,758.80
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			65,223.12
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			996,981.92

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 996,981.92 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์)

กำหนดคืนราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

ค่าห้เงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรวจจ่าย จำนวน

104,985.32

บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง

สูง

และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ

ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์

ทต.บค.

ที่ ก.2 ปลด.บค. ๓๖๖๓๓๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผอ.กฟอ.ปลด.

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑