



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๑๙ มี.ย. ๒๕๖๑  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายมานพ ถิ่นปรีดา

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000726607 ลว. 7 มีนาคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

**รายละเอียด**

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายมานพ ถิ่นปรีดา บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 4 ถนน — ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ หมู่บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 36 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 35 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 36 ราย ไฟกำลัง \_\_\_\_\_ ราย โหลดรวมประมาณ 134.36 กว. รายละเอียดไฟกำลัง \_\_\_\_\_

3.

4. ผู้ใช้เงินคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

### วิธีดำเนินการ

#### แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ ปีกเสาดม่อ คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด \_\_\_\_\_ ค.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง. \_\_\_\_\_ เมตร
- ☐ \_\_\_\_\_

#### แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ ปีกเสาดม่อ คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด \_\_\_\_\_ ค.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง. \_\_\_\_\_ เมตร
- ☐ \_\_\_\_\_

#### หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง \_\_\_\_\_ ชุด
- ☐ ปีกเสาดม่อ คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ \_\_\_\_\_

#### แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด \_\_\_\_\_ ค.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง. \_\_\_\_\_ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด \_\_\_\_\_ วัตต์ จำนวน \_\_\_\_\_ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ \_\_\_\_\_

#### แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 15 ต้น
- ☐ ปีกเสาดม่อ คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 300 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนสายกลางขนาด AW ค.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง. \_\_\_\_\_ เมตร
- ☐ \_\_\_\_\_

#### ไฟสาธารณะ

- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25 ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 300 เมตร
- ☐ \_\_\_\_\_

#### มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ \_\_\_\_\_ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด \_\_\_\_\_ /5 แอมป์
- จำนวน \_\_\_\_\_ ชุด

#### รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ \_\_\_\_\_ เฟส ขนาด \_\_\_\_\_ เควีเอ จำนวน \_\_\_\_\_ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย


นายมานพ ถิ่นปรีดา

| แผนก                | งบ กฟภ.             |       | งบผู้ใช้ไฟ |
|---------------------|---------------------|-------|------------|
|                     | ทำการ               | ลงทุน |            |
| แรงสูง              |                     |       |            |
| หม้อแปลง            |                     |       | 179,915.76 |
| แรงต่ำ              |                     |       | 224,313.34 |
| ร็อดอนแรงสูง        |                     |       |            |
| ร็อดอนหม้อแปลง      |                     |       |            |
| ร็อดอนแรงต่ำ        |                     |       |            |
| ไฟสาธารณะ           |                     |       | 32,099.61  |
| ค่าสมทบแรงสูงภายนอก |                     |       | 16,000.00  |
| มิเตอร์ภายใน        |                     |       |            |
| ค่าแรงขุดไลน์       |                     |       | 10,000.00  |
| หักค่าสำรวจออกแบบ   |                     |       | -5,000.00  |
| รวมเป็นเงิน         | 0.00                | 0.00  | 457,328.71 |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |       | 32,013.01  |
|                     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |       | 489,341.72 |

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 489,341.72 บาท ( สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์ )

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้...ผจก.กฟอ.ปตด....แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม ( 160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปตด.-บค./ 832

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายสุวงค์ สุขสว่าง)  
ผจก.กฟอ.ปตด.แคง