



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายกิตติศักดิ์ น้อยกร

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000730989 ลว. 21 มีนาคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายกิตติศักดิ์ น้อยกร บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 2 ถนน — ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 22 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 22 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 27.6 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

<u>แรงสูงภายนอก</u>	☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 9.12 เมตร จำนวน 1.4 ต้น ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW.50SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 180 เมตร ☐ _____
<u>แรงสูงภายใน</u>	☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร ☐ _____
<u>หม้อแปลง</u>	☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง ☐ _____
<u>แรงต่ำภายใน</u>	☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์ ☐ _____
<u>แรงต่ำภายนอก</u>	☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 180 เมตร ☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 40 เมตร ☐ _____
<u>ไฟสาธารณะ</u>	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร ☐ _____
<u>มิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์ จำนวน _____ ชุด
<u>รื้อถอน</u>	☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ขี้องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายกิตติศักดิ์ น้อยกร

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ไฟฟ้า
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง		108,555.53	108,555.52
หม้อแปลง			146,738.94
แรงต่ำ			170,323.50
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			10,000.00
มิเตอร์ภายใน			
ค่าแรงสอทไลน์			30,495.35
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	108,555.53	466,113.31
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		32,627.93
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	108,555.53	498,741.24

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 498,741.24 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ไฟฟ้า มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1064/ 9561

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑