



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๓  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท พีซี แอนด์ แอนด์ เฮาส์ กรุ๊ป จำกัด (โครงการคิงส์เฮาส์)

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000748147 ลว. 28 พฤษภาคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท พีซี แอนด์ แอนด์ เฮาส์ กรุ๊ป จำกัด (โครงการ บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ 4 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล \_\_\_\_\_ แม่น้ำคู่ อำเภอ \_\_\_\_\_ ปลวกแดง จังหวัด \_\_\_\_\_ ระยะของ  
ขอใช้เพื่อ โครงการ คิงส์เฮาส์ มีผู้ใช้ไฟ 224 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก  
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 5 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มานำเข้า  
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 224 ราย ไฟกำลัง \_\_\_\_\_ ราย โหลดรวมประมาณ 772.8 กว.  
รายละเอียดไฟกำลัง \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. ผู้ใช้เงินคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ .....

แรงสูงภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 9 , 12 , 12.20 เมตร จำนวน 2 , 15 , 3 ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. .... 450 เมตร
- ☐ .....

หม้อแปลง

- ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ..... ชุด
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160, 250 เควีเอ. จำนวน 1, 3 เครื่อง
- ☐ .....

แรงต่ำภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. .... 1,500 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ..... วัตต์ จำนวน ..... ชุด ..... จัดหาอุปกรณ์
- ☐ .....

แรงต่ำภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 98 ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. .... 1,500 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ .....

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ ..... เฟส ..... โวลท์ ขนาด ..... กิโลวัตต์
- จำนวน ..... ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ ..... แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำขนาด ..... /5 แอมป์
- จำนวน ..... ชุด

รีดดอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ ..... เฟส ขนาด ..... เควีเอ จำนวน ..... เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท พีซี แอนด์ แอนด์ เฮาส์ กรุ๊ป จำกัด (โครงการกิ่งต.เฮาส์)

| แผนก                | งบ กฟภ.             |       | งบผู้ใช้ไฟ   |
|---------------------|---------------------|-------|--------------|
|                     | ทำการ               | ลงทุน |              |
| แรงสูง              |                     |       | 506,490.13   |
| หม้อแปลง            |                     |       | 862,955.72   |
| แรงต่ำ              |                     |       | 1,381,826.38 |
| รีดออนแรงสูง        |                     |       |              |
| รีดออนแรงต่ำ        |                     |       |              |
| รีดออนหม้อแปลง      |                     |       |              |
| ค่าแรงฮอทไลน์       |                     |       | 15,852.82    |
| ค่าสมทบแรงสูงภายนอก |                     |       | 91,000.00    |
| ไฟสาธารณะ           |                     |       | 258,537.08   |
| มิเตอร์ภายใน        |                     |       | 13,376.43    |
| รวมเป็นเงิน         | 0.00                | 0.00  | 3,130,038.56 |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |       | 219,102.70   |
|                     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 0.00  | 3,349,141.26 |

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3,349,141.26 บาท ( สามล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์ )  
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย  
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.  
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟภ.ปด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง  
 มาในครั้งนี้นี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม ( 910 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด  
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด  
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมवाद

ผ.บ.ค.

ที่ ก.2 ปตด.-บค./ 1647 / 2564

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( อาทิตย์ ตะพานทอง )

ผ.บ.ค. รักษาการแทน ผจก.กฟภ.ปทกบด

๒ ๖ ก.ค. ๒๕๖๔