



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- น.ส.คนกวรรณ นิवासวงศ์

เรียน ผจก.กฟอ.ปตท.แดง ผ่าน รก. (ท) กฟอ.ปตท.แดง

ตามคำร้อง 120000769389 ลว. 8 สิงหาคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขายเขตรบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.กนกวรรณ นีวาสวงศ์ บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 4
ถนน — ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 23 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 12 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 23 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 56.3 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอร์. ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 คัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อน คอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW.50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. 10 เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อน คอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อน คอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อน คอร์. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 10 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 110 เมตร
- ☐ _____

ไฟสาธารณะ

- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

น.ส.กนกวรรณ นิवासวงศ์

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			58,128.15
หม้อแปลง			173,506.84
แรงต่ำ			61,747.92
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			5,530.00
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
มิเตอร์ภายใน			
ค่าแรงขอทโถน			30,566.15
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	345,479.06
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		24,183.53
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		369,662.59

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 369,662.59 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ค่าหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยื่นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
ทั้งนี้ให้...ผจก.กฟอ.ปด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปดล.-บค./ 1600 / 2561

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก.กฟอ.ปดวกแดง