



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสค. ถึง กฟอ.ปสค.
เลขที่ วันที่ ๕๔ ก.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.- บริษัท เอสเตท กรุ จำกัด (Wiztown เฟส 1)

เรียน ผบค.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000775041 ลว. 24 สิงหาคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอสเตท กรุ จำกัด (Wiztown เฟส 1) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3 ถนน ตำบล แม่น้ำคู่ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ โครงการ Wiztown (ปลวกแดง-แม่น้ำคู่) มีผู้ใช้ไฟ 29 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 6 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 6 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 55 ราย ไฟกำลัง 189.75 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้เงินคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12 , 12.20 เมตร จำนวน 11 , 1 ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 250 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 360 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 21 ตัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 480 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนสายคาขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เอสเตท กรุ จำกัด (Wiztown เฟส 1)

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ไฟฟ้า
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			389,739.34
หม้อแปลง			216,719.74
แรงต่ำ			284,095.03
รีดออนแรงสูง			
รีดออนแรงต่ำ			
รีดออนหม้อแปลง			
ค่าแรงขุดท่อน้ำ			10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			25,000.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			43,026.09
มิเตอร์ภายใน			3,354.36
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	971,934.56
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			68,035.42
		0.00	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,039,969.98

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 1,039,969.98 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ความหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟผ.ปด... แจ้งผู้ไฟฟ้า มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นั้นให้ กฟผ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (250 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
 ทน.บค.

ที่ ก.2 ปด.-บค./ 2013/2561

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.ปด.ลวกแดง