



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด..
เลขที่ _____ วันที่ ๕๗ ก.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- อบต.ตาสีทรี(ซอย ออเหล็กไทย)

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000777057 ลว. 30 สิงหาคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.ตาสีทรี(ซอย ออเหล็กไทย) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 1 ถนน ตำบล ตาสีทรี อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ราษฎรที่อยู่อาศัย มีผู้ใช้ไฟ 50 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มานำ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย ไฟกำลัง 50 ราย โหลดรวมประมาณ 69 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ บีกเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ บีกเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ บีกเสาคอร์. ขนาด 9 , 12 , 12.20 เมตร จำนวน 2 , 7 , 1 คัน
- ☐ บีกเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 210 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ บีกเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน คัน ประกอบนั้งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ บีกเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ บีกเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 400 เมตร
- ☒ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด 2*36 วัตต์ จำนวน 14 ชุด กฟภ. จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ บีกเสาคอร์. ขนาด 9 เมตร จำนวน 9 คัน
- ☐ บีกเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 400 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.ตาสีทรี(ชอย ออเหล็กไทย)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			141,245.76
หม้อแปลง			146,336.12
แรงต่ำ			192,019.57
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขอทไลน์			15,754.06
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			10,000.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			116,882.60
มิเตอร์ภายใน			3,332.65
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	625,570.76
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		43,789.95
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	669,360.71

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 669,360.71 บาท (หกแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดอื่นราคา 6 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปตด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
มาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พงษ์พานิช
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๑๐๗๒ / ๒๕๖๑

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปตด.

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑