



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด

เลขที่

เรื่อง

ถึง

วันที่

ผบค.กฟอ.ปลด.

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๑

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.-

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด.แดง ผ่าน ชกค. (ท) กฟอ.ปลด.แดง

ตาม คำร้องเลขที่ 120000788274 ตว. 1 ต.ก. 2561 ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บ้านเลขที่ 63/7 หมู่ที่ 1 ถนน — ตำบล คาสีห์ อำเภอ ปลดแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ มินิมาร์ท มีผู้ใช้ไฟ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 9 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลด.3 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด _____ 12 _____ เมตร จำนวน _____ 1 _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ 50 _____ ต.มม. จำนวน _____ 3 _____ สาย ระยะทาง. _____ 30 _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด _____ 100 _____ เควี.เอ. จำนวน _____ 1 _____ เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด _____ จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวาร์
- จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ _____ 5 _____ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด _____ 150 / 5 แอมป์
- จำนวน _____ 3 _____ ชุด

รีดดอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควี.เอ. จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				58,471.82
หม้อแปลงภายใน				61,315.98
แผนกหรือตอนหม้อแปลง				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์				
ค่าต่อไฟ				7,500.00
ค่าตรวจสอบอุปกรณ์				3,000.00
ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน				2,000.00
ฮอทไลน์				10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน				
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	0.00	152,287.80
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				10,660.15
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			0.00	162,947.95

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 162,947.95 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 16,590.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ชกเว้นเครื่องวัดแรง
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ. ค่า และ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค. 2241/2261

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุรพงษ์ เครือวัง)

รชก.(บ) รักษาการแทน ผอ.กฟภ.ปสวคค

๕๘ ปี.๕๖๖