



เรียน ผจก.กฟอ.ปตด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปตด.

รายละเอียด

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 24 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 82.8 กว.
 รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ขายยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 , 12.20 เมตร จำนวน 3 , 1 ตัน
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 14 ตัน
- ☐ ปีกเสาตอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 240 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชกขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดดอน

- ☒ หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เอ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			69,265.32
หม้อแปลง			210,601.24
แรงต่ำ			190,388.87
รื้อถอนแรงสูง			4,020.00
รื้อถอนแรงต่ำ			3,074.00
รื้อถอนหม้อแปลง			6,733.00
ค่าแรงสอทไลน์			16,292.08
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			9,000.00
ไฟสาธารณะ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	509,374.51
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			35,656.22
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			545,030.73

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 545,030.73 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันสามสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ค่าหลักเกณฑ์ หรือ ปรึกษาค่าขอลง (กำหนดอื่นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปตท.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือ โครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันใดให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (250 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันใดชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมชาติ

หน.บค.

ที่ ก.2 ปตท.-บค./ 1377

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปตท.

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑