



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บจ.เอสพี โมเดิร์น โฮม

เรียน ผจก.กฟอ.ปสวคแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปสวคแดง

ตามคำร้อง 120000786013 ลว. 25 กันยายน 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บจ.เอสพี โมเดิร์น โฮม บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 1 ถนน — ตำบล คาสีสิทธิ์ อำเภอ ปสวคแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ หมู่บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 30 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 30 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 30 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 156.3 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☒ บักเสาคอร. ขนาด 9.12 เมตร จำนวน 2.7 ต้น
	☐ บักเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW, 50SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 120 เมตร
☐ _____	
แรงสูงภายใน	☐ บักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ บักเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
หม้อแปลง	☐ บักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐ บักเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐ _____
แรงต่ำภายใน	☐ บักเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด _____ จัดหาอุปกรณ์
	☐ _____
แรงต่ำภายนอก	☒ บักเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 14 ต้น
	☐ บักเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 250 เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
ไฟสาธารณะ	☒ พาดด้วยสายขนาด 25 ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 250 เมตร
☐ _____	
มิเตอร์	☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน _____ ชุด	
รื้อถอน	☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บจ.เอสพี โมเดิร์น โฮม

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			112,005.79
หม้อแปลง			172,211.84
แรงต่ำ			232,577.02
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟฟ้าสาธารณะ			25,874.93
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
มิเตอร์ภายใน			1,747.95
ค่าแรงขุดท่อ			30,591.35
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	586,008.88
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		41,020.62
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	627,029.50

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 627,029.50 บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟผ.ปดค....แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมานี้ครั้งนี้อันใดให้ กฟผ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรมหวัด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปดค.-บค./2424/0561

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


24 ก.ค. 61
(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก.กฟผ.ปดค.แดง

FM-CO-19