



၈၇

วันที่

เรื่อง

การขยายเขตรบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.-

บริษัท เบญจนาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(บ้านวิไลรัตน์ เฟส 3)

ตาม คำร้องเลขที่ 120000798852 ลว. 12 พฤศจิกายน 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 71 ราย โหลดรวมประมาณ 244.95 กว.
 รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ขายนัดออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน คับ
- ☐ ปีกเสา คอ. ม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน คับ
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 , 12 , 12.20 เมตร จำนวน 1 , 6 , 2 คับ
- ☐ ปีกเสา คอ. ม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน คับ
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ค.ม.ม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 160 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน คับ ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสา คอ. ม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน คับ
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควี.เอ. จำนวน 2 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน คับ
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ค.ม.ม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 900 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 42 คับ
- ☐ ปีกเสา คอ. ม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน คับ
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.ม.ม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 900 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนสายคาขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีลล่อน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควี.เอ. จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เบญจนาภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ฟต 3)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			254,516.04
หม้อแปลง			431,099.80
แรงต่ำ			550,639.02
รีดออนแรงสูง			
รีดออนแรงต่ำ			
รีดออนหม้อแปลง			
ค่าแรงขุดท่อน			10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			50,000.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			89,841.61
มิเตอร์ภายใน			6,699.72
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,392,796.19
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		97,495.73
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	1,490,291.92

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,490,291.92 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดอัตราค่า 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ททรัพย์ถิ่นเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปค... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันยืนยันด้วยว่า หากต่อมาได้มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (500 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นางไพศาล พวงเพชร
 ทน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 2877

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปค.

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๑