



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 57 จ.ก. ๒๕๖
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บจ.ทรู มูฟ เอช ฯ

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000799894 ลว. 14 พฤศจิกายน 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บจ.ทรู มูฟ เอช ฯ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 4 ถนน _____ ตำบล _____ ปลวกแดง อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระบุของ
ขอใช้เพื่อ _____ บริการโทรศัพท์ _____ มีผู้ใช้ไฟ _____ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง _____ 1 เฟส 22 เควี. วงจรที่ _____ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 2
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ _____ 5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ 1 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ 30 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 5 คัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW.50SAC ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 250 เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 คัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW.50SAC ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลงภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

ไฟสาธารณะ

- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน 1 ชุด

รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บจ.ทรู ฟูฟ เอช ๙

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				148,149.87
แรงสูงภายใน				49,187.87
หม้อแปลงภายใน				90,600.60
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์			1,827.00	3,500.00
รีดอนแรงสูง				
รีดอนหม้อแปลง				
รีดอนแรงต่ำ				
สอทไลน์				10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน				
หักค่าสำรวจออกแบบ				-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,827.00	296,438.34
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				20,750.68
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,827.00	317,189.02

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 317,189.02 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทสองสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 0.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 1,827.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๘๘๖/๒๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รองผู้จัดการ (เทคนิค) รักษาการแทน

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๒

FM-CO-19