



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท ริวโอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผกก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000812503 ลว. 9 มกราคม 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ริวโอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 4
ถนน ตำบล แม่ น้ำ ถ้ำ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ที่ดินแบ่งขาย มีผู้ใช้ไฟ 40 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 6 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 40 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 120 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา กอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ ปีกเสาตอม่อ กอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา กอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ ปีกเสาตอม่อ กอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 250 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา กอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาตอม่อ กอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา กอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา กอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 12 คัน
- ☐ ปีกเสาตอม่อ กอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 350 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดดอน

- ☒ หม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ริวโอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ไฟฟ้า
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง		45,938.08	
หม้อแปลง			172,179.74
แรงต่ำ			173,957.43
รีดอนแรงสูง			
รีดอนแรงต่ำ			168.00
รีดอนหม้อแปลง			3,372.00
ค่าแรงออกไลน์			10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			13,000.00
ไฟสาธารณะ			
รวมเป็นเงิน	0.00	45,938.08	372,677.17
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	26,087.40
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	398,764.57

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 398,764.57 บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปสค.... แจ้งผู้ไฟฟ้า มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันตีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมชาติ
 ทน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./135/2562

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

16 ม.ค. 62
 (นายอรุณ สุขสว่าง)
 ผจก.กฟอ.ปสค.แคง