



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เอี่ยมละออ

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000802205 ทว. 22 พฤศจิกายน 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เอี่ยมละออ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 3 ถนน _____ ตำบล _____ มายางพร อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยะของ
ขอใช้เพื่อ _____ ห้องแถวเช่า _____ มีผู้ใช้ไฟ 225 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 225 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 123.2 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9,12,12,20 เมตร จำนวน 3,10,3 คัน
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 300 เมตร
	☐ _____
แรงสูงภายใน	☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
หม้อแปลง	☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐ _____
แรงต่ำภายใน	☐ ปีกเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐ _____
แรงต่ำภายนอก	☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 20 คัน
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 900 เมตร
	☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 900 เมตร
☐ _____	
ไฟสาธารณะ	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
มิเตอร์	☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีท.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
	จำนวน _____ ชุด
รื้อถอน	☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง


เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เอี่ยมละออ

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			459,163.44
หม้อแปลง			652,883.34
แรงต่ำ			890,931.01
รีดอนแรงสูง			
รีดอนหม้อแปลง			
รีดอนแรงต่ำ			
ไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าสมทนแรงสูงภายนอก			75,000.00
มิเตอร์ภายใน			
ค่าแรงสอทไลน์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	2,087,977.79
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		146,158.45
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		2,234,136.24

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2,234,136.24 บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทสองสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขั้นต่ำ 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปสค.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อันดีให้ กฟผ.คำนวณ โทลคเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (250 เควี.อ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล ทรมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปสค.-บค./ 141

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก. กฟอ.ปสค.แคง