



กฟอ.ปลค.

วันที่

២១ ឧ.ក. ២៥៦២

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปตด.-

บริษัท ดีโอเขียน เรียบลเอสเตท จำกัด

ตาม คำร้องเลขที่ 120000808289 ลว. 18 ธันวาคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท โอเชียน เรียวเอสเตท จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 6 ถนน ตำบล มาบยางพร อำเภอลวกแดง จังหวัด ราชอง
ขอใช้เพื่อ โครงการ บ้านโอเชียน เฟส 1 มีผู้ใช้ไฟ 60 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 9 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 60 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 207 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้บัณฑิตออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน คับ
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน คับ
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 , 12 , 12.20 เมตร จำนวน 2 , 6 , 1 คับ
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน คับ
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 130 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน คับ ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน คับ
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน คับ
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25AW ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 460 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 28 คับ
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน คับ
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 460 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

ร็อดอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง


เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ดิไอเชียน เรียลเอสเตท จำกัด


แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ไฟฟ้า
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			240,834.31
หม้อแปลง			215,472.76
แรงต่ำ			361,403.24
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขอทไลน์			10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			25,000.00
ไฟสาธารณะ			62,993.84
มิเตอร์ภายใน			3,354.36
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	919,058.51
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		64,334.10
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	983,392.61

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 983,392.61 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบเก้าสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ความหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปตด... แจ้งผู้ไฟฟ้า มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้อินดิให้ กฟผ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (250 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว


 นายไพศาล พรหมวน
 หล.บค.

ที่ ก.2 ปตด.-บค./187/1966
 อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


 (นายอุดม สุขสว่าง)
 ผจก.กฟอ.ปลาวกแดง