



เรียน ผจก.กฟอ.ปสค. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสค.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 70 กว.
 รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ขายยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
☐ ปีกเสาตอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
☐

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ต้น
☒ ปีกเสาตอม่อ คอ. ขนาด 0.36*0.36*4.50 เมตร จำนวน 2 ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☒ รื้อถอนเสา คอ. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ต้น

หม้อแปลงภายใน ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปีกเสาตอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

หม้อแปลงภายนอก ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 12.2 เมตร จำนวน 1 ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง 1 ชุด
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

แรงต่ำภายนอก ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปีกเสาตอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 30 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
จำนวน 3 ชุด

รื้อถอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				32,114.20
แรงสูงภายใน				54,798.12
หม้อแปลงภายนอก				85,828.93
หม้อแปลงภายใน				175,573.01
แรงต่ำภายนอก				12,477.21
มิเตอร์	18,434.00			
รื้อถอนแรงสูง				1,976.00
รื้อถอนหม้อแปลง				12,315.00
รื้อถอนแรงต่ำ				1,058.00
ค่าฮอทไลน์				18,753.64
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
รวมเป็นเงิน	18,434.00	0.00	0.00	404,894.11
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			28,342.59
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			433,236.70

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 433,236.70 บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ


สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 18,434.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 457

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก.กฟอ.ปลวกแดง