

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ บีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ บีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ บีกเสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 6 ต้น
- ☐ บีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 185 SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 210 เมตร
- ☐

หม้อแปลงภายใน

- ☐ บีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ บีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายใน

- ☐ บีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 AW ค.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 190 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ บีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ บีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30(100) แอมป์ ประกอบซีที.แรงสูง ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน 1 ชุด

รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด(ถนน M2/1)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก			294,705.30	
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลงภายใน				101,973.25
แรงต่ำภายใน				37,961.77
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	2,034.00			
รีดลอนแรงสูง				
รีดลอนหม้อแปลง				
รีดลอนแรงต่ำ				
ค่าชอทไลน์				10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				
รวมเป็นเงิน	2,034.00	0.00	294,705.30	149,935.02
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			10,495.45
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			160,430.47

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 160,430.47 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 2,034.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 294,705.30 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมฮวด
หม.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./508/2563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประชา กิจพจน์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ ปลด.

13 มี.ค. 2563