



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 27 ม.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000915546 ลว. 10 มกราคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 4 ถนน — ตำบล 4 อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ เสาโทรศัพท์ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับ ไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 2 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 30 กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้เงินคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

- แรงสูงภายนอก ☒ ปักเสา คอ. ขนาด 12,12,20 เมตร จำนวน 1,1 ต้น
☐ ปักเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGWS0SAC ค.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
☐ _____
- แรงสูงภายใน ☒ ปักเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
☐ ปักเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGWS0SAC ค.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 10 เมตร
☐ _____
- หม้อแปลงภายใน ☐ ปักเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ ปักเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐ _____
- แรงต่ำภายใน ☐ ปักเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐ _____
- แรงต่ำภายนอก ☐ ปักเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ ปักเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ AW ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____
- ไฟสาธารณะ ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ AW ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
☐ _____
- มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
จำนวน 1 ชุด
- รีดออน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ที่งาน ขยายเขตรบบจำหน่าย

บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				59,503.15
แรงสูงภายใน				49,807.52
หม้อแปลงภายใน				123,922.54
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์				1,600.00
รีดอนแรงสูง				
รีดอนหม้อแปลง				
รีดอนแรงต่ำ				
ฮอทไลน์				17,039.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน				
หักค่าสำรวจออกแบบ				-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	0.00	246,872.21
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				17,281.05
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			0.00	264,153.26

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 264,153.26 บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทยี่สิบหกสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 0.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรหมชวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๗๗๖/๒๕๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



FM-CO-19

27 มี.ค. 2563