



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๕๙ ม.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บ.เขษุมฤตทิพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000903962 ลว. 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บ.เขษุมฤตทิพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 7 ถนน — ตำบล มานายพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ หมู่บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 26 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 26 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 88.6 กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____
3. _____
4. ผู้ใช้เงินคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปักเสา คอร. ขนาด 9.12 เมตร จำนวน 1,3 ต้น
- ☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW.50SAC ค.ม.ม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 10 เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.ม.ม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควี.เอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.ม.ม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 26 ต้น
- ☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.ม.ม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 30 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ค.ม.ม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

ไฟสาธารณะ

- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ค.ม.ม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. 30 เมตร
- ☐ _____

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควี.เอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย


บ.เขษม์ศิริ หรือเพอร์รี่ จำกัด

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			91,498.81
หม้อแปลง			142,667.18
แรงต่ำ			387,139.93
รื้อถอนแรงสูง			5,796.00
รื้อถอนไฟฟ้าสาธารณะภายใน			161.20
รื้อถอนแรงต่ำ			1,688.00
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน			53,205.85
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			10,000.00
มิเตอร์ภายใน			2,193.31
ค่าแรงฮอตไลน์			16,491.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	705,841.28
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		49,408.89
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	755,250.17

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 755,250.17 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้งบผู้จ่ายจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟผ.ปตด... แจ้งผู้ใช้งบผู้จ่าย มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้นับดีให้ กฟผ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้งบผู้จ่ายมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปตด.-บค.176/1663

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายอรุณ กุชสว่าง)

ผจก.กฟผ.ปตด.เขต

FM-CO-19