



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 9 ม.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นายวงศ์สถิตย์ พอค้าช้าง

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000910991 ลว. 17 ธันวาคม 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายวงศ์สถิตย์ พอค้าช้าง บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 1
ถนน — ตำบล ดาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 14 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 30 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 14 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 25.3 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW, 50SAC ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 คัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
- ☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 AW ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 40 เมตร
- ☐ _____

ไฟสาธารณะ

- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ AW ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

รีดออน

- ☒ หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย


นายวงศ์สถิตย์ พ้อคำช้าง

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			39,101.10
แรงต่ำ			112,016.44
รีดออนแรงสูง			
รีดออนหม้อแปลง			4,657.00
รีดออนแรงต่ำ			975.00
ไฟสาธารณะภายใน			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			6,000.00
มิเตอร์ภายใน			
ค่าแรงขอทไลน์			
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	162,749.54
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		11,392.47
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	174,142.01

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 174,142.01 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทหนึ่งสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้งไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟผ.ปด... แจ้งผู้ใช้งไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟผ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้งไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พวมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปดค.-บค./๗๘/๒๕๖๓

อนุมัติ-ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก.กฟผ.ปดวกแดง

FM-CO-19