



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ 15 พ.ค. 2563  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000944898 ลว. 21 เมษายน 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 1 ถนน — ตำบล ศาสีทรี อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ เสาโทรศัพท์ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 1 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อีสเทิร์นจีบอร์ต อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง \_\_\_\_\_ ราย โหลดรวมประมาณ 30 กว. รายละเอียดไฟกำลัง \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

## วิธีดำเนินการ

### แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW.50SAC ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 40 เมตร
- ☐ \_\_\_\_\_

### แรงสูงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW.50SAC ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 40 เมตร
- ☐ \_\_\_\_\_

### หม้อแปลงภายใน

- ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง \_\_\_\_\_ ชุด
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ \_\_\_\_\_

### แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด \_\_\_\_\_ ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง. \_\_\_\_\_ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด \_\_\_\_\_ วัตต์ จำนวน \_\_\_\_\_ ชุด \_\_\_\_\_ จัดหาอุปกรณ์
- ☐ \_\_\_\_\_

### แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอร. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด \_\_\_\_\_ AW ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง. \_\_\_\_\_ เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนขาขนาด \_\_\_\_\_ AW ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง. \_\_\_\_\_ เมตร
- ☐ \_\_\_\_\_

### ไฟสาธารณะ

- ☐ พาดด้วยสายขนาด \_\_\_\_\_ AW ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง. \_\_\_\_\_ เมตร
- ☐ \_\_\_\_\_

### มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30 แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด \_\_\_\_\_ /5 แอมป์
- จำนวน 1 ชุด

### รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ \_\_\_\_\_ เฟส ขนาด \_\_\_\_\_ เควีเอ จำนวน \_\_\_\_\_ เครื่อง

# เงินลงทุน (บาท) ที่งาน ขยายเขตรบบจำหน่าย

บ.ทรู ฟู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

| แผนก                | งบ กฟผ.             |       |          | งบผู้ใช้ไฟ |
|---------------------|---------------------|-------|----------|------------|
|                     | สำรองจ่าย           | ทำการ | ลงทุน    |            |
| แรงสูงภายนอก        |                     |       |          | 51,266.20  |
| แรงสูงภายใน         |                     |       |          | 56,940.68  |
| หม้อแปลงภายใน       |                     |       |          | 136,053.25 |
| คาปาซิเตอร์         |                     |       |          |            |
| แรงต่ำภายนอก        |                     |       |          |            |
| มิเตอร์             |                     |       | 2,034.00 | 1,600.00   |
| รีดอนแรงสูง         |                     |       |          |            |
| รีดอนหม้อแปลง       |                     |       |          |            |
| รีดอนแรงต่ำ         |                     |       |          |            |
| ฮอทไลน์             |                     |       |          | 10,000.00  |
| ค่าสมทบแรงสูงภายนอก |                     |       |          |            |
| แผนกอุปกรณ์ป้องกัน  |                     |       |          |            |
| หักค่าสำรวจออกแบบ   |                     |       |          | -5,000.00  |
| รวมเป็นเงิน         | 0.00                | 0.00  | 2,034.00 | 250,860.13 |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |       |          | 17,560.21  |
|                     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |       |          | 268,420.34 |

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 268,420.34 บาท ( สองแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทสามสิบสี่สตางค์ )  
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟผ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 0.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 2,034.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟผ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟผ.


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ  
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บท./ ๖๖๐๖๖/๒๕๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายอรุณ สุขสว่าง)  
ผจก.กฟผ.ปลวกแดง

FM-CO-19