



จาก ผบค.กฟอ.ปลด ถึง ผจก.กฟอ.ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 30 เม.ย. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท กำเหนิดทอง กรุป จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000920253 ลว. 29 มกราคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ใช้ไฟ บริษัท กำเหนิดทอง กรุป จำกัด บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 2 ถนน — ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ หมู่บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 28 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 28 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 99.3 กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปักเสา คอร. ขนาด _____ 12 _____ เมตร จำนวน _____ 1 _____ ต้น
- ☐ ปักเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ 3 _____ สาย ระยะทาง. _____ 80 _____ เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ ปักเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ ปักเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด _____ 160 _____ เควีเอ. จำนวน _____ 1 _____ เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด _____ จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปักเสา คอร. ขนาด _____ 9 _____ เมตร จำนวน _____ 10 _____ ต้น
- ☐ ปักเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด _____ 95 AW ต.มม. จำนวน _____ 4 _____ สาย ระยะทาง. _____ 200 _____ เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชานคาขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

ไฟสาธารณะ

- ☒ พาดด้วยสายขนาด _____ 50 AW ต.มม. จำนวน _____ 1 _____ สาย ระยะทาง. _____ 200 _____ เมตร
- ☐ _____

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
- จำนวน _____ ชุด

รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท กำเหนิดทอง กรุป จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			85,036.18
หม้อแปลง			299,286.87
แรงต่ำ			167,164.17
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			768.00
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะภายใน			40,326.23
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
มิเตอร์ภายใน			2,197.25
ค่าแรงฮอทไลน์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	615,778.70
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		43,104.51
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	658,883.21

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 658,883.21 บาท (หกแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้นับให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./27๔๑/๒๕๖3

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายอรุณ สุขสว่าง)
ผจก.กฟอ.ปลด.

FM-CO-19