



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด.

ถึง กฟอ.ปลด.

เลขที่

วันที่

๕ 1 ก.ค. 2563

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท เอ็น.วาย.ซี.ที. จำกัด

เรียน ผบค.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000966400 ลว. 26 มิถุนายน 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอ็น.วาย.ซี.ที. จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3 ถนน ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
ขอใช้เพื่อ ก่อสร้างไทยวัสดุ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 12 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 120 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นได้ออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☒ บั๊กเสาคอร์. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อนคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ค.ม.ม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อนคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลงภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อนคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อนคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 250 /5 แอมป์
- จำนวน 3 ชุด

รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เอ็น.วาย.ซี.ที. จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				72,428.81
หม้อแปลงภายใน				97,427.84
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	17,675.00			
รีดอนแรงสูง				
รีดอนหม้อแปลง				
รีดอนแรงต่ำ				
ค่าขอทไลน์				10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				
ค่าสำรวจและออกแบบ				
รวมเป็นเงิน	17,675.00	0.00	0.00	179,856.65
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				12,589.97
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				192,446.62

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 192,446.62 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบสองสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกค่าหากความระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 17,675.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมชาติ
ผ.บ.ค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./4149/1563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก.กฟอ.ปลวกแดง