



จาก ผบค.กฟอ.ปลัด ถึง ผจก.กฟอ.ปลัด.
 เลขที่ วันที่ 27 พ.ค. 2563
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลัด.- บริษัท เดอะ กันทรี โมเดิร์น โฮม จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000935390 ลว. 19 มีนาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปตด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เดอะ กันทรวิ โมเดิร์น โฮม จำกัด บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 6 ถนน — ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ หมู่บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 40 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับ ไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 20 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 40 ราย ไฟกำลัง — ราย โหลดรวมประมาณ 132 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9,12 เมตร จำนวน 1,3 ตัน
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 100 เมตร
	☐ _____
แรงสูงภายนอก	☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9,12 เมตร จำนวน 1,5 ตัน
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 150 เมตร
	☐ _____
หม้อแปลง	☐ ปีกเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐ _____
แรงต่ำภายใน	☐ ปีกเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐ _____
แรงต่ำภายนอก	☒ ปีกเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 21 ตัน
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 450 เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนขาขนาด _____ AW ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
ไฟสาธารณะ	☒ พาดด้วยสายขนาด 50 AW ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 450 เมตร
	☐ _____
มิเตอร์	☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์
	จำนวน _____ ชุด
รีดลอน	☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง


เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เคอะ คันทรี โมเดิร์น โฮม จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			67,324.93
หม้อแปลง			307,874.50
แรงต่ำ			368,261.36
แรงสูง			191,624.18
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะภายใน			84,612.16
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,000.00
มิเตอร์ภายใน			2,159.16
ค่าแรงขอทไลน์			10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ			-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,042,856.29
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			72,999.94
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,115,856.23

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,115,856.23 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทยี่สิบสามสตางค์) ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บก.35146/863

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายอุดร สุขสว่าง)

ผจก.กฟอ.ปลดวคง

FM-CO-19