



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 10 ส.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บ.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000976148 ลว. 24 กรกฎาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บ.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บ้านเลขที่ 73/10 หมู่ที่ 6 ถนน ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ร้านขายสินค้าทั่วไป มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 12 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 150 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

แรงสูงภายใน ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลงภายใน ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

ไฟสาธารณะ ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัดต์จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
จำนวน 3 ชุด

รีดลอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บ.เบ็กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				19,267.15
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลงภายใน				328,022.85
คานาซีเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์			17,691.00	4,200.00
รื้อถอนแรงสูง				
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงต่ำ				
ค่าสหกรณ์				16,740.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ				-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	17,691.00	373,230.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				26,126.10
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				399,356.10

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 399,356.10 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์)

กำหนดคืนราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 0.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 17,691.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./48313/2566

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประชา กิจพจน์)

รจก.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปลด.

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๖